



HOTARARE

privind aprobarea caietului de sarcini pentru lucrarea
„Reparatii cabină tehnică foraj apă Duke, sat Păuleştii Noi, comuna Paulesti,,

Vazand:

-Expunerea de motive nr. 5529/10.04.2019 a domnului Sandu Tudor, Primar Comuna Paulesti, aprobarea caietului de sarcini pentru lucrarea „Reparatii cabină tehnică foraj apă Duke, sat Păuleştii Noi, comuna Paulesti,,

-Raportul de specialitate nr.5528/10.04.2018 al Administratorului Public al Comunei Paulesti ;

-Caietul de sarcini – Reparații cabină tehnică foraj apă Duke, sat Păuleştii Noi, comuna Paulesti,, întocmit de dl Ioniță Marian, Administrator Public al Comunei Păuleşti.

In baza prevederilor :

-art.41, art.44 alin (1) (2) (3) din legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata ;

-art.36 alin (4) lit.d) din legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior.

In temeiul art.45, 115 (1) lit. b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, modificata si completata ulterior:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAULESTI HOTARASTE:

Art.1. Se aproba caietul de sarcini pentru lucrarea „Reparații cabină tehnică foraj apă Duke, sat Păuleştii Noi, comuna Paulesti,, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de dl Primar Sandu Tudor prin compartimentul achizitii publice și buget-finanțe, contabilitate, taxe și impozite locale din cadrul Primariei Comunei Paulesti si comunicate celor interesati de secretarul comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier Local – Stancu Gheorghe



CONTRASEMNEAZA

Secretar – Raducea Felicia

Data în Paulesti astăzi 10.04.2019

Nr. 45

APROB Pa Hee Paulist
M. 45/10.04.2019.



CAIET DE SARCINI

„Reparatii cabina tehnica foraj apa DUKE din sat Paulestii Noi, Comuna Paulesti, Judetul Prahova”

Comuna Paulesti este situata in vecinatatea Municipiului Ploiesti, de-a lungul drumului judetean DJ 102 in sensul de mers Ploiesti-Plopeni.

Comuna este alcatuita din 4 sate : Paulesti, Paulestii Noi, Gageni si Cocosesti.

Prin potentialul oferit de cadrul natural, de amplasarea in teritoriu cat si de dezvoltarea rapida inregistrata in ultimii ani, s-au creat premisele ca aceasta zona sa capete un caracter urban, cu un grad de confort foarte avansat.

1. Obiectul prezentului caiet de sarcini constă in executia lucrarilor de *„Reparatii cabina tehnica foraj apa DUKE din sat Paulestii Noi, Comuna Paulesti,*
2. Executantul se angajează să execute lucrari de reparatii la *cabina tehnica foraj apa DUKE din sat Paulestii Noi, Comuna Paulesti,*

3. Reparațiile cuprind:

Pentru asigurarea necesarului de apa in conditii normale a comunei Paulesti, pentru evitarea aparitiei unor evenimente neprevazute este necesar si oportun a se executa lucrari de reparatii a forajului de apa DUKE, situat in Zona INTEX din sat Paulestii noi, comuna Paulesti dupa cum urmeza;

- executia lucrarilor privind refacerea cabinei forajului,
- executia lucrarilor de reparatii foraj,
- executia lucrarilor de reparatii hidraulice si automatizare,

Forajul are o adancime de aproximativ 200 m, are caracter de explorare si exploatare. Necesarul de apa conform STAS 1343/1-77 si stas 1478/84 este de 2.5 l/sec.

Lucrarile care se vor executa constau in:

- demolarca betoanelor vechi,
- transportul rutier al pamantului sau molozei,
- confectionat si montat cofraje nerecuperabile in spatii mici si incomode,



- Sustinere grinzi,
- montare otel armat în elemente structurale,
- montare gratere din fonta cu rama din beton armat,
- turnare beton în fundații, socluri parapete,
- aserănere strat drenant,
- montare pavaj,
- montare borduri

Condiții tehnice minimale:

La executarea lucrărilor se vor respecta:

- prevederile prezentului caiet de sarcini,
- prescripțiile tehnice și standardele în vigoare,
- normele de protecție a muncii și PSI,
- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări,

Termen de execuție:

- 3 luni de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Garanția lucrărilor:

- 12 luni, de la încheierea procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

Mod de recepție:

După terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmeste Procesul verbal la terminarea lucrărilor.

4. Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanți. Ofertanții au deplina libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție cu respectarea în totalitate a cerințelor calitative din caietul de sarcini.

La sfârșitul fiecărei zile de muncă se va curăța în mod obligatoriu locul de muncă. Oferta tehnică și financiară se va întocmi pe baza antemăsurărilor și listelor de cantități din documentație și după vizitarea obiectivului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele, produsele, va asigura transportul și utilajele necesare execuției lucrărilor, va asigura organizarea de șantier (unde este cazul),
- la întocmirea ofertei de preț se va ține cont ca execuția lucrărilor să fie de calitate și să se folosească materiale de calitate superioară,
- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate și înlocuite pe cheltuiala ofertantului.



5. Executantul are obligația de a deține un stoc minim de piese necesare remedierii în timp optim.
 6. Reparațiile solicitate de beneficiar se facturează în baza tarifelor oferite de executant.
 7. Contravaloarea materialelor folosite va fi facturată de către prestator și respectiv achitată de către beneficiar după efectuarea lucrărilor – conform Procesului – verbal de recepție.
 8. În Procesul - verbal de recepție, beneficiarul va confirma efectuarea reparațiilor de către prestator pe documentele prezentate.
 9. Beneficiarul va sesiza defecțiunile înregistrate, executantului.
 10. Personalul executantului se obligă să respecte reglementările și regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenței lui la sediul acestuia.
 11. Beneficiarul are obligația de a asigura accesul specialiștilor desemnați de executant, în locurile în care se vor efectua reparațiile.
 12. Personalul executantului este supus jurisdicției de protecția muncii beneficiarului, atâta timp cât se află la sediul acestuia.
- * Valoarea de reparații estimată de autoritatea contractantă cuprinde atât materialele cât și tariful de manoperă pentru reparații.
- ** Valoare estimată 38000 lei.

ADMINISTRATOR PUBLIC
IONITA MARIAN