



HOTARAREA NR. 74

privind stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul public si privat al comunei Paulesti, de refacere a acestora si de punere in conformitate a retelelor subterane sau supraterane detinute sub orice forma juridica de catre operatorii serviciilor publice ce asigura utilitati in comuna Paulesti

Văzând:

- Nota de fundamentare a domnului consilier local Vasile Vasile, prin care propune stabilirea modalitatii de executare a lucrarilor de reparatii pe domeniul public si privat al comunei Paulesti, de refacere a acestora si de punere in conformitate a retelelor subterane sau supraterane detinute sub orice forma juridica de catre operatorii serviciilor publice ce asigura utilitati in comuna Paulesti .

In baza prevederilor:

- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata si completata;
- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.269 lit.c din Codul fiscal, modificat si completat;
- ordonanta Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

In temeiul art.115 (1) lit.b din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata, modificata si completata ulterior.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAULESTI

HOTARASTE :

Art. 1.- Stabileste ca persoanele fizice si juridice ce executa lucrari la retelele subterane sa asigure refacerea carosabilului cu firme autorizate in conformitate cu „Tehnologia de executare a lucrarilor pe domeniul public si privat si de refacere a acestora si „Procedura privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public al comunei Paulesti, anexa 1 si 2 la prezenta hotarare

Art. 2.- Stabileste/obligativitatea detinatorului/administratorului/concesionarului sa puna in conformitate retelele subterane si supraterane corespunzator normativelor si legislatiei in vigoare cu respectarea prioritatilor constatate de reprezentantii Primariei Paulesti.

Art. 3.- Aproba ca lucrarile al caror beneficiar este comuna Paulesti sa fie scutite de la plata taxelor locale.

Art. 4.- Nerespectarea art.2 din prezenta hotarare, a prevederilor „Procedurii privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public al comunei Paulesti,,a,, Tehnologiei de executare a lucrarilor pe domeniul public si privat si de refacere a acestora,, constituie contraventie si se sactioneaza cu amenda intre 1000-2500 LEI.

Art. 5.- Prevederile prezentei vor fi comunicate celor interesati de secretarul comunei Paulesti.

Data in Paulesti azi 31.10. 2012

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL - DIMA GABRIEL



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR – Raducea Felicia



TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT SI DE REFACERE A ACESTORA

TEHNOLOGIA I

Strazi din balast sau pamant- santul sau groapa se va astupa numai cu balast concasat sort 0 – 50 mm, concomitent cu cilindrare mecanica sau manuala dupa caz, in straturi de 20 cm.

TEHNOLOGIA II

Strazi cu imbracaminte din asfalt indiferent de trafic- santul sau groapa se va astupa numai cu balast concasat 0 – 50mm tinad cont ca fiecare strat de 20 cm se va compacta mecanic.Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C18/22,5(B300) si 10 cm mixtura asfaltica astfel : 5 cm BADPS 31 si 5 cm BA 16.

TEHNOLOGIA III

Strrazi din imbracaminte din beton de ciment- santul sau groapa se va stupa numai cu balast concasat sort 0 – 50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm, Placa degradata se va reface numai cu beton astfel : - 20cm beton C 18/22,5(B300).

TEHNOLOGIA IV

Strazi cu imbracaminte din pavaj de pavele- santul sau groapa se va stupa numai cu balast concasat sort 0 – 50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm,.Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C18/22,5 (B300) si se vor monta pavele.

TEHNOLOGIA V

Refacere trotuare- groapa sau santul se astupanumi cu balast concasat de 0 – 50 mmcare se va compacta numai cu straturi de 20 cm.

Ultimii 17 cm din grosimea stratului rutier se vor face cu 10 cm beton C12/15(B200) si 7 cm mixtura asfaltica astfel :4cm BADPS31 si 3 cm BA16.

Societatile detinatoare de retele vor avea obligatia refacerii stratului de uzura pe :

- Latimea unei benzi de circulatie si pe toata lungimea santului in cazul retelelor longitudinale montate in carosabil(conducta montata pe banda) ;
- Pe toata latimea strazii si pe toata lungimea santului pentru o conducta montata in axul strazii ;
- Toata latimea trotuarului si pe toata lungimea santului in cazul retelelor montate in trotuar ;
- O latime de 3 m(1,5 de o parte si de alta a axului bransamentului)si pe toata lungimea bransamentului ;
- - in cazul interventiilor pe tota latimea benzii de circulatie(in cazul interventiilor situate pe o banda) si pe o lungime ce depasete cu 2 m marginile sapaturii(la un m distanta fata de marginile sapaturii) ;

NOTA :

Perioada de garantie de buna executie a lucrarilor este de 2 ani de la data terminarii acestora.

Aceste tehnologii au fost stabilite in conformitate cu urmatoarele normative :

*I6 ;NTE 007/08/00 privind distante prescrise

*N.P.- 058- 02 ;N.T.D.P.01/2004

*STAS 6400/984 cu straturide baza si fundatii ;

*STAS1913/13/83 Compactarea straturilo dupa metoda Proctor modificat.Gradul de compactare cerut este de 98%

*STAS174/1DN 2002 Imbracaminti bituminoase ;

*Normativ departamental pentru lucrari de reparatii strazi-elaborator URBAN

PROIECT BUCURESTI- doctor inginer Victor Gutu

*La dimensionarea sistemului rutier ce se va reface se va respecta normativ PD177/2001 eleborator Administrayia Nationala a Drumurilor si SERCH Corporation.



**PROCEDURA PRIVIND APROBAREA EXECUTARII LUCRARILOR
DE PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PAULESTI**

1. Domeniul de aplicare

Prezenta procedura se refera la lucrarile de investitii, reparatii si investitii executate la retelele pozate subteran pe domeniul public al comunei paulesti sau alte tipuri de lucrari care se ecxecuta pe domeniuk public sau privat al comunei Paulesti si vizeaza in mod special retelele operate de:

S.C. Pama SRL
S.C. Jovila Cosntrct SRL
S.C. DistriGaz SUD
S.C. Electrica Muntenia Nord SRL.
RCS&RDS
UPC Romania
S.C. Romtelecom S.A. Ploiesti

2. Aprobarea executarii lucrarilor

a) Pentru lucrari cu autorizatie de construire si documentatie de xecutie aprobarea executarii lucrarilor se da de catre Compartimentul urnbanism control si disciplina in constructii al Primariei Paulesti pe un formular tipizat „Autorizatie de incepe re a lucrarilor ediltare,, in baza unui dosar ce contine:

- autorizatie de constructie;
- documentatie tehnica(planul de situatie+memoriu tehnic);

Avizul detinatorilor de retele mentionati in Certificatul de urbanism

- Avizul politiei rutiere
- Documentatia organizarii de santier necesara realizarii lucrarii de baza(memoriu tehnic, plan de amplasare, asigurari de utilitati);
- Contract de refacere carosabil incheiat cu o societate specializata in astfel de lucrari.
- Autorizarea executarii lucrarilor edilitare de pe domeniul public se va face numai la solicitarea detinatorului/administratorului/concesionarului de retea acesta avand si obligatia predarii domeniului public refacut reprezentantilor Primariai paulesti.
- Comaprimentul Urbanism amenajarea teritoriului control si disciplina in constructii va elibera „Autorizatioa pentru inceperea lucrarilor edilitare,, in cuprinsul careia se vor specifica termenul de executie(ata pentru retea cat si pentru lucrarea decrefacere a carosabiluluisau dupa caz refacerea zonelor verzi afectate)
Detinatorul/administratorul/concesionarul de retea are obligatia respectarii urmatoarelor faze in executie:
 - semnalizarea corespunzatoare a lucrarii;
 - Taierea cu feza a conturului pe care se intervine;
 - executarea sapaturii si evacuarea imediata a pamantului(orice depozitare a materialului rezultat din sapatura se va face pe folie de plastic in scopul evitarii imprastierii acesteia)
 - Detinatorul/administratorul/cocesionarul de retea sete obligat sa mentina semnalizarea lucrarii inclusivg pe perioada lucrarilor sus mentionate.

b) In cazul unor defectiuni accidentale la retelele care pun in periocol securitatea cetatenilor sau imobilelor, detinatorul/administratorul/concesionarul de retea va inainta un formular unic care va contine:

- adresa la care se solicita interventia;
- un termen propusde executie a lucrarilor specifice

Sistemul propus presupune deplasarea delegatilor Primariei paulesti, Biroul retele edilitare ale detinatorului/concesionarului/administratorului de retea cu mijloc de transport pus la dispozitie de catre detinatorul/administratorul de retea pentru a constata pe teren necesitatea interventiei.

Detinatorul/administratorul/concesionarul de retea are obligataia respectarii urmataorelor faze de executie:

Semnalizarea corespunzatoare a lucrarii;

Taierea cu freaza a conturului pe care intervine

Executarea sapaturii si evacuarea imediata a materialului(orice depozitare a materialului rezultat din sapatura va face pe folie din plastic in scopul evitarii impratierii acesteia)



Detinatorul/administratorul/concesionarul de retea este obligat sa mentinasemnalizarea lucrarii inclusiv pe perioada lucrarilor sus mentionate.

c) in cazul in care defectiune accidentala se produce in afara orelor de program, se va anunta telefonic primarul sau viceprimarul localitatii iar in dimineata urmatoarei zile lucratoare, se va proceda conform cerintelor enuntate la punctul b.

In raport de documentele prezentate se va stabili tehnologia de refacere impreuna cu reprezentantii Primariei Paulesti.

Pentru suprafata de teren ocupata de organizarea de santier a lucrarii se incheie conventie pentru folosirea terenului necesar organizarii de santier cu primaria Paulesti cu plata anticipata a contravalorii in conformitate cu Hotararea Consiliului Local.

Platile mentionate mai sus se vor face inaintea eliberarii conventiei pentru folosirea terenului necesar organizarii de santier si constituie venit la bugetul local.

d)detinatorul/administratorul/concesionarul de retea nu va incepe executia oricarui tip de lucrari la retelele edilitare fara avizul de interventie, Autorizatia de incepere a lucrarilor edilitare eliberata de Primaria Paulesti sau fara a fi anuntat primarul sau viceprimarul daca defectiunea este accidentala si se produce in afara orelor de program.

3.Monitorizarea executiei

Reprezentantii Primariei Paulesti preda amplasamentul solicitantului pe baza dosarului aprobat.

4.Executia lucrarilor de refacere

Lucrarile de refacere mbracaminti rutiere se vor executa conform „Tehnologiei de executie a lucrarilor pe domeniul public,, din Anexa 1.

Lucrarile de refacere imbracaminti rutiere vor fi in garantia detinatorului/administratorului/concesionarului de retea pe o perioada de de 2 ani conform procesului verbal de receptie arefacerii carosabilului incheiat intre reprezentantii Primariei Paulesti, detinatorul/administratorul/concesionarul de retea si constructorul de refacere carosabil

In cazuri excecptionale cand lucrarile solicitate de detinatori au un grad ridicat de complexitate, termenele care se vor acorda vor fi stabilite de comun acord intre reprezentantii Primariei Paulesti si reprezentantul de retea, astfel incat ele sa fie credibile si realizabile in scopul evitarii aplicarii unor penalizari acolo unde nu este cazul
Pebntru strazile aflate in perioada de garantie refacere se va executa numai de catre firma care a asfaltat strada in termen si in conditrii de calitate corespunzatoare.

In cazul in care administratorul/detinatorul/concesionarul retelei subterane intervine pe o strada aflata in garantie, acesta va prelua in mod automat garantia pana la termnarea termenului de garantie pentru zona afectata.

In caz contrar firmele care au executat asfaltarea strazii pot fi sanctionati de catre reprezentantii Primariei Paulesti si sau imputerniciti ai acesteia cu amenzi contraventionale.

Primaria comunei Paulesti va informa detinatorul/administratorul/concesionarul cu 3 luni inaintea inceperii lucrarilor de investitii, va cere avizul acestora pentru aceste lucrari si va prevedea aducerea la cota a tuturor constructiilor anexelor apartinand retelelor edilitare